

Стройка: Обшивка наружных стен плитами марки GB 600-25

Объект: Обшивка наружных стен плитами марки GB 600-25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на обшивку наружных каркасных стен плитами марки GB 600-25
и нанесением эластичной штукатурки

Сметная стоимость: **87.376** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.111** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **12.029** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2011 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E10-01-012-03	(прим.) Обшивка наружных стен плитами марки GB 600-14	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1	723.22	723.22	8 387.04	8 387.04	11.597
1. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	75.3	75.3	8.740	658.12	105.580	7 950.17	12.08
1. 2.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.75	0.75	0.95	0.71	4.89	3.67	5.147
1. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.49	0.49	<u>87.17</u> 11.60	<u>42.71</u> 5.68	<u>493.89</u>	<u>242.01</u>	<u>5.666</u>
1. 4.	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0.0042	0.0042	5 160.53	21.67	45 522.04	191.19	8.821
		<i>Накладные расходы</i>				118%	776.58	100%	7 950.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				63%	414.62	50%	3 975.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 914.42		20 312.30	
2.	П1.	Плиты марки GB 600-25	м3		2.5			6 618.64	16 546.60	
3.	E15-04-027-05	(прим.) Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		2	919.84	1 839.68	3 938.65	7 877.31	4.282
3. 1.	31-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	11.99	23.98	9.510	228.05	114.880	2 754.82	12.08
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.01	0.02	11.600	0.23	133.270	2.67	11.489
3. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.01	0.02	<u>31.26</u> 11.60	<u>0.63</u> 0.23	<u>189.89</u> 133.27	<u>3.80</u> 2.67	<u>6.075</u> 11.489
3. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.03	0.06	<u>87.17</u> 11.60	<u>5.23</u> 0.70	<u>493.89</u>	<u>29.63</u>	<u>5.666</u>
3. 5.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	8.8	19.65	172.92	100.77	886.78	5.128

< 40 * 7 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.101227)

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 6.	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.25	0.5	2 863.91	1 431.96	8 397.99	4 199.00	2.932
3. 7.	C101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.3	3.00	0.90	10.95	3.29	3.65
		<i>Накладные расходы</i>				105%	239.69	89%	2 454.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	125.55	44%	1 213.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 204.93		11 544.77	
4.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2		100	27.69	2 769.00	24.04	2 404.00	0.868
5.	E15-02-038-01	(прим.) Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен (эластичная штукатурка)	100 м2		1	335.70	335.70	1 732.85	1 732.85	5.162
5. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	12.19	12.19	8.970	109.34	108.360	1 320.91	12.08
5. 2.	X05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	3.24	3.24	3.70	11.99	18.34	59.42	4.957
5. 3.	X11-0601	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0.55	0.55	3.82	2.10	18.70	10.29	4.895
5. 4.	X34-0151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	3.24	3.24	2.70	8.75	8.76	28.38	3.244
5. 5.	X34-0701	Краскотерки	маш.-ч	0.07	0.07	12.30	0.86	47.79	3.35	3.885
5. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.03	0.03	<u>87.17</u> 11.60	<u>2.62</u> 0.35	<u>493.89</u>	<u>14.82</u>	<u>5.666</u>
5. 7.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.092	0.092	2 173.44	199.96	3 213.98	295.69	1.479
5. 8.	C411-0001	Вода	м3	0.034	0.034	2.41	0.08			
		<i>Накладные расходы</i>				105%	114.81	89%	1 175.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	60.14	44%	581.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					510.64		3 489.66	
6.	П2.	Эластичная штукатурка	кг		250			79.00	19 750.00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							5 667.60		56 697.80	10.004
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 131.08		11 579.95	10.238
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							600.31		5 769.58	9.611
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							7 398.99		74 047.33	10.008
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18		13 328.52	10.008
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							8 730.81	18	87 375.85	10.008

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)